

味美小学校リニューアル工事を実施します

1 リニューアル工場の目的

春日井市公共施設個別施設計画に基づき、令和6年度から校舎等のリニューアル工事を実施します。鉄筋コンクリート造は90年、鉄骨造は80年の長期にわたり使用するため、建築から約50年経過した学校施設の劣化した設備等（内装、建具、空調配管、電気配線、給排水管等）を改修し、新築レベルまで機能を回復させるとともに、バリアフリー化など機能を向上させることにより、安全安心で良好な教育環境を整備します。

2 施設概要(令和6年3月末時点)

	構造	階数	面積	建築年度	経過年数
北館	鉄筋コンクリート造	3	1,267 m ²	昭和44年度	54年
本館	鉄筋コンクリート造	3	3,452 m ²	昭和34年度	64年
南館	鉄筋コンクリート造	3	1,198 m ²	昭和49年度	49年
体育館	鉄筋コンクリート造	1	800 m ²	昭和46年度	52年

3 工事期間：令和6年7月から令和9年2月まで

各施設区分の工事期間のイメージ

	令和6年度			令和7年度			令和8年度		
	1学期	2学期	3学期	1学期	2学期	3学期	1学期	2学期	3学期
北館							■	■	
本館	■	■	■	■	■	■			
南館				■	■	■			
体育館								■	■
エレベーター棟							■	■	
渡り廊下	■	■	■				■	■	■
外構等	■	■	■	■	■	■	■	■	■

4 リニューアル工事の内容

- ①劣化した設備等を内装及び外装と一体的に改修し、教室、廊下、トイレなど全面的なリニューアルを実施します。
- ②学校施設のバリアフリー化を行います。
 - ・車椅子が使用できる多目的トイレ（バリアフリートイレ）を各階に設置します。
 - ・本館にエレベーターを新設します。
 - ・校舎間の各階で平面移動ができるように渡り廊下を改修します。

- ③特別教室など児童が活動する教室等に空調機を設置し、暑さ対策を実施します。
- ④駐車場等の外構整備に伴い樹木の伐採等を行います。校舎付近は、今後の樹木の老朽化などの対策を考え、学校側と協議のうえ、伐採を行い適切に管理していきます。

5 教室等の改修方法

教室等の改修工事は、学校運営に配慮しながら、次のように実施します。

- ①年度や学期ごとに校舎内部で工事区画を行いながら、通年で工事を実施します。
- ②外部は校舎等の工事場所に応じて、工事区画を変更しながら工事を実施します。工事に伴い、出入口や駐車場等が変更になることがあります。

6 その他

他校の事例としては、令和4年度から6年度にかけて、鳥居松小学校において市内で初めてとなるリニューアル工事を実施しています。



【教室（音楽室）の完成イメージ図】



【外観パース図】