

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初契約金額(円)	変更後契約金額(円)	変更契約日
1	宮南橋架替工事	春日井市 神屋町 地内	土木一式工事	工事箇所 N=1.0 橋 仮橋工 一式 下部工 一式 旧橋撤去工 一式 護岸工 一式 鋼橋上部工 一式	・仮設工の鋼矢板について、当初想定していたより、硬い地盤がでてきたため、工法変更が必要となり増額変更が生じた。 ・下部工、護岸工の仮設盛土について、河川管理者との調整の結果、場所打ち・その他、精査によるもの。	株式会社松浦組	令和6年7月9日	令和8年3月17日	-	369,028,000	377,399,000	5月15日
2	市道140号線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為）	春日井市 白山町 地内	舗装工事	路面切削工 A=1,042.1㎡ 表層工(t=5cm) A=1,042.1㎡ 基層工(t=5cm) A=225.0㎡ 舗装版取壊し工 A=225.0㎡ 区画線工 一式	工事発注後、施工業者と基層の状態を確認し、クラックを多数確認したため、基層の施工範囲がふえたことによる増額。	ユーエルロード株式会社	令和7年3月4日	令和7年6月20日	-	8,525,000	9,392,900	6月12日
3	市道7150号線外2路線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為）	春日井市 岩成台外1町 地内	舗装工事	工事延長 L=426.2m 表層工(t=5cm) A=2,175.9㎡ 舗装版取壊し工 A=2,175.9㎡ 区画線工 一式	・舗装幅、延長の測量に伴う表層工、舗装版破砕の増工 ・経年劣化により既設舗装厚が減少していたことに伴うAs搬運処分減工	岩崎建設工業株式会社	令和7年3月13日	令和7年6月27日	-	13,750,000	13,751,100	6月16日
4	市道1507号線外1路線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為）	春日井市 中切町外1町 地内	舗装工事	市道1507号線 工事延長 L=138.0m 路面切削工 A=904.8㎡ 基層工(t=5cm) A=80.2㎡ 表層工(t=5cm) A=904.8㎡ 舗装版取壊し工(t=5cm) A=80.2㎡ 区画線工 一式  市道1348号線 工事延長 L=140.0m 表層工(t=5cm) A=780.1㎡ 舗装版取壊し工(t=5cm) A=780.1㎡	・路面切削後の基層状態を確認した結果、亀裂等があり追加施工が必要な箇所の路面切削・基層工を増工することによる増額。	大幸建設工業株式会社	令和7年3月13日	令和7年6月27日	-	12,100,000	12,210,000	6月17日
5	市道138号線舗装整備工事（その2）（ゼロ債務負担行為）	春日井市 高森台 地内	舗装工事	工事延長 L=140.0m 表層工(t=5cm) A=2,086.9㎡ 基層工(t=5cm) A=2,086.9㎡ 舗装版取壊し工 A=2,086.9㎡ 路上路盤再生工 A=1,454.5㎡	当初既設舗装厚を10cmと想定していたが、舗装版破砕時に設計値以上の厚みを確認したため、Asガラ運搬処分を増工。	株式会社社長縄工務店	令和7年3月13日	令和7年7月25日	-	34,650,000	34,883,200	6月17日
6	市道111号線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為）	春日井市 鳥居松町 地内	舗装工事	工事延長 L=140.0m 表層工 A=838.3㎡ 基層工 A=838.3㎡ 舗装版取壊し工 A=838.3㎡ 区画線工 一式	公安協議の結果、交通誘導警備員の配置人数を変更することによる、交通管理工の増工。	株式会社長谷川工務店	令和7年3月13日	令和7年6月27日	-	9,680,000	10,187,100	6月24日
7	鷹来公民館大規模改修工事（建築）	春日井市 町屋町 地内	建築一式工事	公民館棟（鉄筋コンクリート造地上3階建て） 延べ面積1332.39㎡ 陶芸・実習棟（軽量鉄骨造平屋建て） 延べ面積92.75㎡ 渡り廊下棟（アルミニウム合金造平屋建て） 延べ面積34.15㎡ 駐輪場（アルミニウム合金造平屋建て） 延べ面積12.21㎡ 上記建物及び外構における建築改修工事 一式	①足場設置後に外壁の施工数量調査を行った結果、外壁補修数量が増えたため増工するもの。 ②内装仕上材を撤去したところ、内部躯体の劣化が判明したため、内部躯体の補修を増工するもの。	TSUCHIYA株式会社 春日井営業所	令和6年7月9日	令和7年6月30日	-	390,280,000	392,231,400	6月25日

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初契約金額(円)	変更後契約金額(円)	変更契約日
8	市道113号線舗装整備工事(ゼロ債務負担行為)	春日井市 如意申町外1町 地内	舗装工事	工事延長 L=375.0m 表層工(t=5cm) A=2246.3㎡ 基層工(t=5cm) A=2246.3㎡ 舗装版取壊し工 A=2246.3㎡ 区画線工 一式 道路土工 一式	・工事立会の結果、工事延長が延びたことによるアスファルト舗装工の増工、また、警察との協議の結果タイヤマーク復旧の必要がなくなったことによる区画線工の減工、以上合わせて増額するもの。	大志建設株式会社	令和7年3月28日	令和7年7月4日	-	25,190,000	25,466,100	6月30日
9	市道203号線舗装整備工事	春日井市 前並町 地内	舗装工事	工事延長 = 111.4m 路面切削工 A=752.5㎡ 表層工(t=5cm) A=752.5㎡ 基層工(t=5cm) A=336.3㎡ 舗装版取壊し工 A=336.3㎡ 区画線工 一式	・基層工について、表層切削後の現地立会の結果、損傷(ひび割れ)範囲の精査に伴い増工。 ・区画線工について、現地立会の結果、当初、測量時ではなかった外側線が設置されていたため、増工。 ・その他、精査によるもの。	ユーエルロード株式会社	令和7年4月22日	令和7年8月22日	-	7,370,000	7,922,200	7月17日
10	柏東公園広場整備工事	春日井市 瑞穂通 地内	土木一式工事	公園広場整備 N=1公園 石灰岩ダスト舗装 A=2,452.55㎡2 (柏東公園)	・一部区間においてL型グロックが埋没していたため、L型ブロックに含わせて石灰岩ダスト舗装の計画を変更する。	河口建設株式会社	令和7年5月9日	令和7年7月31日	-	11,660,000	12,070,300	7月28日
11	クリーンセンター第2工場破碎設備金属選別機修繕	春日井市 神屋町 地内	機械器具設置工事	第2工場破碎設備金属選別機の修繕として次の整備を行う。 磁選機整備 一式 アルミ選別機整備 一式 アルミ精選機整備 一式	近接工事と同一業者が落札したことによる諸経費調整減額をするもの。	JFEエンジニアリング株式会社 名古屋支店	令和7年7月17日	令和8年3月19日	-	37,400,000	32,147,500	8月4日
12	市道5603号線外1路線舗装整備工事	春日井市 大留町外2町 地内	舗装工事	市道5603号線 工事延長 L=67.9m 表層工(t=5cm) A=281.8㎡ 基層工(t=5cm) A=281.8㎡ 舗装版取壊し工 A=281.8㎡ 道路土工 一式 市道1263号線 工事延長 L=171.9m 表層工(t=5cm) A=919.9㎡ 舗装版取壊し工 A=919.2㎡ 区画線工 一式	・工事立会の結果、舗装の状態が良好な範囲を確認したため、アスファルト舗装工の施工範囲などを精査し、また、切断工で使用する機械を乾式カッターにするため、漏水が発生しないことによる減工、以上合わせて減額するもの。	岩崎建設工業株式会社	令和7年5月16日	令和7年8月8日	-	9,735,000	9,686,600	8月5日
13	クリーンセンター第2工場リサイクル設備オーバーホール	春日井市 神屋町 地内	機械器具設置工事	第2工場リサイクル設備オーバーホールの修繕として次の整備を行う。 鉄・アルミ選別機磁選機部整備 一式 鉄・アルミ選別機アルミ選別機部整備 一式 金属缶圧縮機整備 一式	近接工事と同一業者が落札したことによる諸経費調整減額をするもの。	JFEエンジニアリング株式会社 名古屋支店	令和7年7月29日	令和8年3月19日	-	64,900,000	58,748,800	8月8日

## 建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初契約金額(円)	変更後契約金額(円)	変更契約日
14	市道1332号線舗装整備工事	春日井市 弥生町 地内	舗装工事	工事延長 L=112.9m 表層工 (t=5cm) A=826.8㎡ 舗装版取壊し工 A=826.8㎡ 区画線工 一式	・既設舗装厚が設計より大きかったため、As発生量の増加によるAs搬運搬処分の増工 ・切断工において、旋式カッターを使用したことにより漏水が発生しなかったため、漏水運搬処分の源工	岩崎建設工業株式会社	令和7年4月22日	令和7年8月22日	-	5,808,000	6,161,100	8月14日
15	クリーンセンター第2工場焼却設備オーバーホール	春日井市 神屋町 地内	機械器具設置工事	車両管制装置シーケンサユニット修繕 一式 ボイラ給水ポンプ脱気器戻り配管修繕 一式 排ガス再過熱器蒸気流量調節弁分解整備 一式 脱塩反応物コンベヤ修繕(3号No.1) 一式 脱塩反応物コンベヤ修繕(3号No.2) 一式 脱塩反応物コンベヤ修繕(4号No.1) 一式 脱塩反応物コンベヤ修繕(4号No.2) 一式 HCL分析計整備 一式 4分析計、2分析計整備 一式	近接工事と同一業者が落札したことによる経費調整減額をずるもの。	JFEエンジニアリング株式会社 名古屋支店	令和7年8月8日	令和8年3月19日	-	92,400,000	88,707,300	8月19日
16	市道5001号線舗装整備工事	春日井市 東山町 地内	舗装工事	工事延長 L=241.2m 側溝工 L=14.0m2 表層工 (t=5cm) A=1127.0m2 下層路盤工 (t=30cm) A=1127.0m2 区画線工 一式 道路土工 一式	路肩の草刈りを実施し、現場立会を行った際に、新たに側溝の転倒箇所を確認したため、当初の設計より側溝工の範囲が増加したことによるもの。	東出建設株式会社	令和7年5月16日	令和7年8月22日	-	14,960,000	16,405,400	8月19日
17	市道2101号線舗装整備工事	春日井市 美濃町 地内	舗装工事	工事延長 L=221.5m 表層工 (t=5cm) A=1,441.2m2 基層工 (t=5cm) A=1,441.2m2 舗装版取壊し工 (t=5cm) A=1,441.2m2 区画線工 一式	当初設計の位置で施工すると施工ジョイントが両側乗入口とかぶり、乗入の影響を受けジョイントから破損する恐れがあるため、施工範囲を狭めたことによる減工。	株式会社長縄工務店	令和7年5月16日	令和7年8月22日	-	16,115,000	15,838,900	8月20日
18	市道3056号線外3路線舗装整備工事	春日井市 牛山町 地内	舗装工事	工事延長 L=367.1m 表層工 (t=5cm) A=1,977.1㎡ 舗装版取壊し工 A=1,977.1㎡ 区画線工 一式	もともと舗装幅は乗り入れのための舗装すりつけ箇所を除いて算出していたが、沿線住民との調整の結果、一部すりつけ以外は施工範囲に含めることとしたため、舗装幅が増加したことによるアスファルト舗装工の増工。	ユーエルロード株式会社	令和7年5月16日	令和7年8月29日	-	14,740,000	14,896,200	8月20日
19	クリーンセンター第2工場外部搬出設備設置工事(土木)	春日井市 神屋町 地内	土木一式工事	工事延長 L=33.0m 擁壁工 (L=5.0) L=25.5m 擁壁工 (L=4.5) L=8.9m 側溝工 L=29.2m 集水樹、N=2箇所 舗装工 (t=35cm) A=234.3㎡ 舗装工 (t=5cm) A=18.5㎡ 付帯工 一式	既設擁壁の形状が異なったため、擁壁計画を見直すもの。	株式会社松原組	令和7年1月29日	令和7年9月30日	-	29,480,000	29,939,700	9月1日

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額 (円)	変更後 契約金額 (円)	変更契約日
20	市道121号線舗装整備工事	春日井市 二子町 地内	舗装工事	工事延長 L=140.0m 道路土工 一式 表層工(t=5cm) A=975.7㎡ 基層工(t=5cm) A=964.8㎡ 舗装版取壊し工(t=5cm) A=975.7㎡	・当初設計段階で舗装厚調査を行った際t=5cmであり、t=10cmの打換えとしていたが、契約後に再度調査を行ったところ、当初調査とは反対車線の舗装厚がt=20cm程度あった。そのため、既設舗装厚が10cm以上確認できた範囲において、t=5cmの表層切削後、基層の状態を確認し、ひび割れ等が確認されなかったため、掘削工と基層工の減工したことによる減額。	大志建設株式会社	令和7年5月16日	令和7年9月12日	-	12,870,000	9,652,500	9月10日
21	白山子どもの家リニューアル工事	春日井市 味美白山町 地内	建築一式工事	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	調査の結果、廊下手洗い流しのステンレス製カバールの施工が困難であることが判明したため、改修方法を資材仕上に変更したことにより減額するもの。	梶田建設株式会社	令和7年5月21日	令和7年9月19日	-	53,790,000	52,028,900	9月18日
22	クリーンセンター第2工場破砕設備オーバーホール	春日井市 神屋町 地内	機械器具設置工事	第2工場破砕設備のオーバーホールとして次の整備を行う。 ダンピングボックス油圧ユニット整備 一式 破砕機潤滑油冷却ユニット整備 一式 回転破砕機整備 一式 前処理装置油圧ユニット整備 一式 供給フィーダ油圧ユニット整備 一式 振動コンベア整備 一式 受入供給コンベア整備 一式 可燃物・不燃物選別機整備 一式 鉄類コンベア整備 一式 No.1破砕物コンベア整備 一式 No.1可燃物コンベア整備 一式 No.5可燃物コンベア整備 一式	近接工事と同一業者が実施したことによる諸経費調整減額をするもの。	JFEエンジニアリング株式会社 名古屋支店	令和7年9月19日	令和8年3月19日	-	40,040,000	34,272,700	9月29日
23	市道125号線防護柵設置工事(通学路要望)	春日井市 小野町 地内	とび、土工、コンクリート工事	工事延長 L=498.2m 防護柵設置工 L=472.6m 表層工(t=5cm) A=156.9㎡ 歩道境界ブロック撤去工 L=493.1m 防護柵撤去工 L=4.3m	埋設管調査の結果、NTT管の埋設位置が浅く、ガードパイプ支柱打ち込みの際、NTT埋設管との離隔を確保できないため、根巻コンクリート(自在R連続基礎)を使用することによるもの。	株式会社成田組	令和7年6月17日	令和7年10月10日	-	29,480,000	29,496,500	10月10日
24	市道1470号線防護柵設置工事	春日井市 上条町 地内	とび、土工、コンクリート工事	工事延長 L=64.5m 道路土工 一式 基層工(t=5cm) A=30.1㎡ 表層工(t=5cm) A=30.1㎡ 表層工(t=3cm) A=73.4㎡ 舗装版取壊し工 A=97.2㎡ 防護柵設置工 L=60.0m 区画線工 一式	・当初設計では既設車道舗装厚をt=10cmと想定していたが、t=20cmあったためAsが増えたことによる増額。	大協建設株式会社	令和7年7月4日	令和7年10月31日	-	6,160,000	6,336,000	10月29日

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初契約金額(円)	変更後契約金額(円)	変更契約日
25	市道209号線舗装整備工事	春日井市 西山町 地内	舗装工事	工事延長 L=422.6m 表層工(t=5cm) A=1,500.1m2 舗装版取壊し工 区画線工 A=1,500.1m2 一式	・既設舗装厚が設計より厚かったことにより、As設置量の増加、As設置量増加及び不陸修正の増加による増工。	岩崎建設工業株式会社	令和7年8月19日	令和7年11月5日	-	9,570,000	9,958,300	10月31日
26	クリーンセンター第1工場焼却設備オーバーホール	春日井市 神屋町 地内	機械器具設置工事	クリーンセンター第1工場の次の設備のオーバーホールを行う。 ・受入供給設備 1式 ・燃焼設備 1式 ・排ガス処理設備 1式 ・通風設備 1式 ・計装制御設備 1式	本修繕及び点検業務委託において、新たに設備の劣化が確認されたため、追加整備するもの。	カナデビア株式会社 中部支社	令和7年4月17日	令和8年1月30日	-	35,200,000	41,968,300	11月18日
27	関田公園外2公園遊具更新工事	春日井市 関田町外2町 地内	土木一式工事	工事箇所 N=3公園 遊具更新 N=4基	週休2日制工事を実施したため、労務費および経費を補正し、増額変更する。	河口建設株式会社	令和7年9月4日	令和7年12月26日	-	17,930,000	18,353,500	12月1日
28	市道104号線舗装整備工事	春日井市 如意申町 地内	舗装工事	工事延長 L=148m 路面切削工 A=594.6m2 基層工(t=5cm) A=594.6m2 表層工(t=5cm) A=594.6m2 一式 区画線工	施工ジョイントが中央線で隠れており、当初設計通りの幅員で施工した場合7cm程度の既設舗装が残ってしまうため確認した施工ジョイントまで施工範囲を広げたことによる、区画線工の増工。	大志建設株式会社	令和7年9月12日	令和7年12月12日	-	6,329,400	6,590,100	12月2日
29	市道102号線外1路線舗装整備工事	春日井市 牛山町外1町 地内	舗装工事	市道102号線 工事延長 L=105.1m 表層工(t=5cm) A=557.9m2 舗装版取壊し工 区画線工 A=557.9m2 一式 市道2355号線 工事延長 L=69.2m 表層工(t=5cm) A=348.5m2 舗装版取壊し工 区画線工 A=348.5m2 一式	当初設計において舗装厚をt=5cmとしていたが、施工前に調査を行ったところ、既設舗装厚がt=10cm以上程度あった。既設舗装厚が10cm以上確認できた範囲において、t=5cmの表層切削後、基層の状態を確認し、状態が悪い箇所を表層打ち換えを行ったことによる増額変更。	株式会社長縄工務店	令和7年9月12日	令和7年12月12日	-	6,325,000	6,952,000	12月5日
30	市営東野住宅C棟外壁改修その他工事	春日井市 東野町 地内	建築一式工事	外壁改修 一式 塗装改修 一式 防水改修 一式 照明器具更新 一式	1. 外壁補修施工数量調査の結果、補修数量に変更があったため、増工するもの。 2. 既設面格子を仮撤去したところ、取付金具が、復旧できなかったため、それを新設することにより増工するもの。また、一部の面格子が老朽化により復旧できなかつたため、撤去新設したことにより増工するもの。	林建設株式会社	令和7年7月8日	令和7年12月19日	-	87,065,000	89,458,600	12月8日
31	宮東公園外3公園遊具更新工事	春日井市 八田町外3町 地内	土木一式工事	工事箇所 N=4公園 遊具更新 N=7基	週休2日制工事を実施したため、労務費および経費を補正し増額変更する。	株式会社成田組	令和7年9月4日	令和7年12月26日	-	18,150,000	18,637,300	12月15日

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初契約金額(円)	変更後契約金額(円)	変更契約日
32	上田薬西ちびっ子広場外5公園遊具更新工事	春日井市 上田薬町外2町 地内	土木一式工事	工事箇所 N=6公園 遊具更新 N=6基	週休2日制工事を実施したため、労務費および経費を補正し増額変更する。	小川興業株式会社	令和7年9月17日	令和7年12月26日	-	11,990,000	12,321,100	12月18日
33	下条児童遊園外5公園遊具更新工事	春日井市 下条町外4町 地内	土木一式工事	工事箇所 N=6公園 遊具更新 N=7基	週休2日制工事を実施したため、労務費および経費を補正し増額変更する。	株式会社成田組	令和7年9月17日	令和7年12月26日	-	13,750,000	14,111,900	12月18日
34	前高公園遊具更新工事	春日井市 西高山町 地内	土木一式工事	工事箇所 N=1公園 遊具更新 N=1基	・遊具設置の際に支障となる埋設物を撤去したため、それに伴う労務費及び処分費を増額変更とする。 ・週休2日制工事を実施したため、労務費および経費を補正し増額変更する。	若狭建工業株式会社	令和7年10月2日	令和7年12月26日	-	20,900,000	21,494,000	12月19日
35	東部市民センター外壁改修工事	春日井市 中央台 地内	建築一式工事	外壁改修 一式	足場設置後に外壁の調査をした結果、外壁補修数量に変更があったため、増工するもの。	株式会社大塗	令和7年9月4日	令和8年2月20日	令和8年3月19日	20,944,000	32,365,300	12月26日
36	勝川地区徒渉プール解体工事	春日井市 惣中町 地内	解体工事	プール RC造更衣所 建て RC造(一部S造)平屋建て 延べ面積25.97㎡ ポンプ室 S造 平屋建て 延べ面積9.0㎡ 上記建物及び外構における解体工事 一式	解体時、土中に使用されていない浄化槽が残置されていることが判明したため、その撤去に伴い増工するもの。	株式会社靖幸建設	令和7年10月10日	令和8年1月30日	-	11,737,000	12,030,700	1月15日
37	小野保育園外壁改修その他工事	春日井市 小野町 地内	建築一式工事	外壁改修 一式 防水改修 一式 照明器具更新 一式	1. 外壁補修施工数量調査の結果、補修数量に変更があったため、増工するもの。 2. 2階手足洗部より漏水が発見したため、塗膜防水を施工することに伴い増工するもの。	株式会社服部工務店	令和7年8月19日	令和8年1月30日	-	31,680,000	31,938,500	1月16日
38	鷹来地区排水路整備工事	春日井市 鷹来町 地内	土木一式工事	工事延長 L=40.9m 管きょ工 高密度ポリエチレン管布設 L=40.4m 仮設工 一式 集水樹工 一式 付帯工 一式	1. 既設ボックスの強度確保が困難と判明したため、集水樹の設置位置及び仕様を変更し、設置手間等を増工するもの。 2. 週休2日制実施によるもの。 3. 精査によるもの。	若狭建工業株式会社	令和7年5月21日	令和8年2月27日	-	21,560,000	25,394,600	1月16日

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額 (円)	変更後 契約金額 (円)	変更契約日
39	マンホール蓋取替工事	春日井市 神屋町 地内	土木一式工事	マンホール蓋取替工 (雨水) T-25 N=20箇所 T-14 N=84箇所	1. 一部のマンホール蓋において、当初想定よりも人孔の埋設深が深く、通常の蓋では設置が困難であるため、薄型の蓋に変更するもの。 2. 週休二日制実施によるもの。 3. 精査によるもの。	株式会社猪野組	令和7年9月30日	令和8年3月13日	-	31,769,100	32,870,200	1月20日