

9 整備計画

20年以内と将来における事業内容及び概算事業費を以下に示す。

表 9-1 整備計画

対策区分	排水区	事業内容		概算事業費（百万円）						
		20年以内	将来	20年以内			将来			合計
				管路施設	雨水ポンプ場	雨水調整池	管路施設	雨水ポンプ場	雨水調整池	
重点 対策区域	岩野川第1	■岩野川雨水幹線の改修 ■マンホールポンプ及び管渠の新設	■分水施設の解消 ■管渠の布設替え	100	-	-	23	-	-	14,781
	大手田西			30	-	-	30	-	-	
	勝西第1	■勝西ポンプ場の増強 (2.419 (m³/s) ⇒ 5.590 (m³/s))	■雨水調整池の新設 ■管渠の布設替え	-	3,900	-	160	-	70	
	松河戸	■松河戸暫定調整池の拡充 (8,000m³ ⇒ 16,000m³)	■雨水調整池の新設 (南部暫定ポンプ場の廃止に伴う) ■管渠の布設替え	-	-	3,510	2,176	-	129	
	大留	■雨水調整池の新設 (うち最大容量は5,000m³)	■管渠の布設替え ■大留ポンプ場の増強	-	-	3,570	140	943	-	
	小計				130	3,900	7,080	2,529	943	
一般対策 区域A	駅前第2	■枝線整備	■枝線整備	41	-	-	779	-	-	11,391
	下市場南	■枝線整備	-	46	-	-	-	-	-	
	坂下	■枝線整備	■枝線整備	76	-	-	424	-	-	
	篠木第15	■雨水調整池の新設、拡充	-	-	-	2,996	-	-	-	
	勝川第4	■枝線整備	■枝線整備	60	-	-	120	-	-	
	小野	■枝線整備	■枝線整備	102	-	-	185	-	-	
	小野北	■雨水調整池の新設	■枝線整備	-	-	3,460	459	-	-	
	松原第4	■枝線整備	■枝線整備	69	-	-	374	-	-	
	中部第7	■枝線整備	■枝線整備	44	-	-	387	-	-	
	堀ノ内	■枝線整備	-	20	-	-	-	-	-	
	堀ノ内南第2	■枝線整備	■枝線整備	101	-	-	1,648	-	-	
小計				559	-	6,456	4,376	-	-	
一般対策 区域B	上記以外	-	■雨水調整池の新設、拡充 ■管渠の布設替え及び新設	-	-	-	21,410	-	85,525	106,935
	小計				-	-	-	21,410	-	
合計				689	3,900	13,536	28,315	943	85,724	133,107